

ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.1.1- RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO (INCL.TRANS.)

Definición.

El relleno compactado de vía con material importado consiste en el conjunto de operaciones para la construcción de un relleno con material importado, hasta llegar a un nivel o cota determinado.

Especificaciones.

Este material se obtendrá de aquellas zonas previamente calificadas y autorizadas, en las operaciones de compactación, se utilizarán planchetas para el material que se va a compactar.

Medición y Pago.

Las cantidades a pagarse por relleno serán los metros cúbicos, de material efectivamente colocados medidos a través de las secciones transversales y su pago se lo efectuara por metro cubico "M3".